

御見積書

No.1

 株式会社コーホーペイント

☐ 本社
〒564-0003 大阪府吹田市天道町4番24号
TEL:06-6389-1555 FAX:06-6389-2666

ニッペ ウレタン

<大阪府知事許可(般-3)第102851号>

I 様

現場住所:

工事名: 日本ペイント塗料使用
外壁塗装工事

支払条件: 現金又はローン可

見積有効期間:

担当者:

合計金額 ¥763,510 (税込)

| No | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|--|-----|----------------|---------|---------|----------------------------|
| | 足場組架設 | 足場組み及びバラシ工程 | 193 | m ² | 750 | 144,750 | |
| | 高圧水洗浄 | 壁面高圧水洗い | 161 | m ² | 200 | 32,200 | 1F 床面積 46.4m ² |
| | 現場養生シート | 開口部ビニール養生、メッシュシート | 161 | m ² | 350 | 56,350 | 2F 床面積 48.4m ² |
| | 下地処理 | ヒビ割れ補修(コーキング) | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 計 94.8m ² (29坪) |
| | 下塗り | ニッペ 弾性エクセル 手塗り | 136 | m ² | 450 | 61,200 | |
| | 中塗り | ニッペ ウレタン 手塗り | 136 | m ² | 550 | 74,800 | |
| | 上塗り | ニッペ ウレタン 手塗り | 136 | m ² | 550 | 74,800 | |
| | 外廻りペンキ塗装 | 木部・鉄部全体 ニッペファインウレタン 1回塗り 樋、軒天、破風板、母屋、シャッターBOX、換気フード ベランダ壁下水切り、基礎上水切り、他 | 1 | 式 | 180,000 | 180,000 | |
| | 諸経費 | 運搬費、管理費、産業廃材処分含む | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 税抜き合計金額 | | | | 694,100 | |
| | | 消費税10% | | | | 69,410 | |
| | | 税込み合計金額 | | | | 763,510 | ※4年保証(外壁) |

御見積書

No.2

I 様

 株式会社コーホーペイント

現場住所:

工事名: エスケー化研塗料
外壁塗装工事

支払条件: 現金又はローン可

見積有効期間:

担当者:

エスケープレミアム無機

☑ 本社

〒564-0003 大阪府吹田市天道町4番24号

TEL:06-6389-1555 FAX:06-6389-2666

<大阪府知事許可(般-3)第102851号>

合計金額 ¥982,630 (税込)

| No | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|---|-----|----------------|---------|---------|----------------------------|
| | 足場組架設 | 足場組み及びバラシ工程 | 193 | m ² | 750 | 144,750 | |
| | 高圧水洗浄 | 壁面高圧水洗い | 161 | m ² | 200 | 32,200 | 1F 床面積 46.4m ² |
| | 現場養生シート | 開口部ビニール養生、メッシュシート | 161 | m ² | 350 | 56,350 | 2F 床面積 48.4m ² |
| | 下地処理 | ヒビ割れ補修(コーキング) | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 計 94.8m ² (29坪) |
| | 下塗り | 水性ミラクルシーラー 手塗り | 136 | m ² | 700 | 95,200 | |
| | 中塗り | エスケープレミアム無機(ラジカル制御) 手塗り | 136 | m ² | 900 | 122,400 | |
| | 上塗り | エスケープレミアム無機(ラジカル制御) 手塗り | 136 | m ² | 900 | 122,400 | |
| | 外廻りペンキ塗装 | 木部 下塗り ニッペ ファインウレタン木部用下地 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 上塗り ニッペ ファインウレタン | | | | | |
| | | 鉄部 下塗り ニッペ ハイポンファインデクロ | | | | | |
| | | 上塗り ニッペ ファインパーフェクトトップ | | | | | |
| | | 樋、軒天、破風板、母屋、シャッターBOX、換気フード、 ベランダ壁下水切り、基礎上水切り、他 | | | | | |
| | 諸経費 | 運搬費、管理費、産業廃材処分含む | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 税抜き合計金額 | | | | 893,300 | |
| | | 消費税10% | | | | 89,330 | |
| | | 税込み合計金額 | | | | 982,630 | ※7年保証(外壁) |

御見積書

No.3

I 様

 株式会社コーホーペイント

現場住所:

工事名: 日本ペイント塗料使用
外壁塗装工事

支払条件: 現金又はローン可

見積有効期間:

担当者:

ニッペ シリコンセラ UV

☐ 本社
〒564-0003 大阪府吹田市天道町4番24号
TEL:06-6389-1555 FAX:06-6389-2666

<大阪府知事許可(般-3)第102851号>

合計金額 ¥1,080,310 (税込)

| No | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|--|-----|----------------|---------|------------------|----------------------------|
| | 足場組架設 | 足場組み及びバラシ工程 | 193 | m ² | 750 | 144,750 | |
| | 高圧水洗浄 | 壁面高圧水洗い | 161 | m ² | 200 | 32,200 | 1F 床面積 46.4m ² |
| | 現場養生シート | 開口部ビニール養生、メッシュシート | 161 | m ² | 350 | 56,350 | 2F 床面積 48.4m ² |
| | 下地処理 | ヒビ割れ補修(コーキング) | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 計 94.8m ² (29坪) |
| | 下塗り | ニッペ パーフェクトフィラー 手塗り | 136 | m ² | 900 | 122,400 | |
| | 中塗り | ニッペ シリコンセラ UV 手塗り | 136 | m ² | 1,200 | 163,200 | |
| | 上塗り | ニッペ シリコンセラ UV 手塗り | 136 | m ² | 1,200 | 163,200 | |
| | 外廻りペンキ塗装 | 木部・鉄部全体 ニッペファインウレタン 2回塗り 樋、軒天、破風板、母屋、シャッターBOX、換気フード ベランダ壁下水切り、基礎上水切り、他 | 1 | 式 | 220,000 | 220,000 | |
| | 諸経費 | 運搬費、管理費、産業廃材処分含む | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 税抜き合計金額 | | | | 982,100 | |
| | | 消費税10% | | | | 98,210 | |
| | | 税込み合計金額 | | | | 1,080,310 | ※7年保証(外壁) |

